Servicio de Evaluación Ambiental

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº** 085 **/2012**

**ANTOFAGASTA,** 12 ABR 2012

**VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:**

**1.** Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

**2.** La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"**, presentado por el Señor Jorge Enrique Díaz Araya, en representación de **Compañía Minera Zaldivar Limitada,** con fecha 15 de Diciembre de 2012.

**3.** Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 39 sobre la DIA, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 05/01/2012*; Oficio Nº 29 sobre la DIA, *por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 05/01/2012*; Oficio Nº 020/2012 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 06/01/2012*; Oficio Nº 033 sobre la DIA, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2012*; Oficio Nº 017/5433109 sobre la DIA, *por Dirección Regional DOH, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2012*; Oficio Nº 010/2012 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 10/01/2012*; Oficio Nº 026 sobre la DIA, *por SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta, con fecha 10/01/2012*; Oficio Nº 039 sobre la DIA, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 11/01/2012*; Oficio Nº 047 sobre la DIA, *por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 11/01/2012*; Oficio Nº 043 sobre la DIA, *por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 17/01/2012*; Oficio Nº 213 sobre la DIA, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2012*; Oficio Nº 0051/2012 sobre la DIA, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 23/01/2012*; Oficio Nº 157 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 19/03/2012*; Oficio Nº 372/2012 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 21/03/2012*; Oficio Nº 064 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 23/03/2012*; Oficio Nº 0167/2012 sobre la Adenda 1, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 23/03/2012*; Oficio Nº 068 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 26/03/2012*; Oficio Nº 1048 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 02/04/2012*.

**4.** El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos".**

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Servicio de Evaluación Ambiental

**5.** Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"**.

**6.** El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 05 de Abril de 2012.

**CONSIDERANDO:**

**1.** Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos".**

**2.** Que, el derecho del titular del proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

**3.** Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Adenda, el proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** consistirá en lo siguiente:

**3.1. Descripción del proyecto**

El proyecto comprende la habilitación de una Planta de Explosivos que permitirá almacenar materias primas y polvorines para la producción de explosivos de tronaduras que se ejecutan en el rajo de faena Compañía Minera Zaldivar, contemplando además, el cierre de la actual Planta de Explosivos que posee la empresa.

**3.1.1. Ubicación y mano de obra**

El proyecto se emplazará en la comuna y provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta a aproximadamente 175 km al sureste de la ciudad de Antofagasta, al interior de la faena de Compañía Minera Zaldivar Ltda. Mayores detalles de su ubicación se presentan en la Figura 1.1 de la DIA. Las coordenadas del proyecto se detallan en la Tabla I.5 del Adenda N° 1 de la DIA. El proyecto ocupará una superficie de 8,22 ha. Para mayor detalle ver numeral Tabla I.4 del Adenda N° 1 de la DIA.

La mano de obra promedio requerida será de 30 personas para la etapa de construcción, mientras que para la etapa de operación se requerirá de 15 personas y para la etapa de cierre se requerirá de 30 personas.

**3.1.2. Monto de la inversión**

El monto de inversión para la ejecución del proyecto será de US$ 4.500.000.

**3.1.3. Vida útil**

El proyecto tendrá una vida útil de 12 años.

**3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto**

**3.1.4.1. Cancha de acopio de Nitrato**

Corresponde a una superficie total de aproximadamente 1,5 ha ubicada en una plataforma a 3.155 m.s.n.m., donde existirán 9 superficies de acopio de nitrato con una capacidad de almacenamiento total de 1.500 ton, con pretiles de seguridad que



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

separarán los sectores de acopio. Mayores detalles respecto de la distribución de las canchas de acopio de nitrato se presentan en la Figura 2.1 de la DIA.

### 3.1.4.2. Área de Polvorines y Quemados

Corresponderá a las instalaciones encargadas de almacenar las sustancias explosivas de uso industrial por lo que se considerará la construcción de pretiles de seguridad. Esta área estará compuesta por tres subsectores de almacenamiento de polvorines de aproximadamente 340 m² situados en plataformas ubicadas a 3.150 m.s.n.m. El almacenamiento de las sustancias explosivas se realizará mediante superficies permanentes y móviles en los subsectores mencionados. Mayores detalles se presentan en la Tabla 2.1 de la DIA.

### 3.1.4.3. Área de explosivos

Esta área se encontrará ubicada en una plataforma a 3.155 m.s.n.m., y estará compuesta por un taller de mantención; una estación de lavado; planta de tratamiento de aguas servidas; contenedor EPS; oficinas y sanitarios; bodegas de lubricantes, extintores, cables, gatas, neumáticos, misceláneos, aceites y nitritos; dos silos de almacenamiento de nitratos (75 m³) y uno de emulsión tipo ápex (43,5 m³) con capacidad de almacenamiento para 60 ton cada uno.

Mayores detalles del área de explosivos se presentan en la Figura 2.3 de la DIA.

### 3.1.4.4. Cierre de la planta de explosivos actual

El cierre de la planta de explosivos actual se realizará cuando el proyecto en evaluación cuente con los permisos sectoriales aprobados para su funcionamiento. Se contemplarán medidas de restauración y demolición. Mayores detalles se presentan en el numeral 2.1.1.d) de la DIA.

### 3.1.4.5. Instalaciones auxiliares

El proyecto contemplará instalaciones auxiliares correspondientes a conexiones de energía eléctrica y caminos de circulación. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.2 de la DIA.

### 3.1.4.6. Etapa de construcción

Se realizarán las siguientes actividades durante la etapa de construcción:

a) **Habilitación de caminos:** Se habilitarán aproximadamente 2.400 m de caminos. Esto se realizará mediante movimientos de tierra con métodos convencionales. Los tramos de los caminos serán luego compactados y posteriormente sobre las plataformas de circulación se aplicará un producto estabilizador.

b) **Instalaciones de faenas:** Se instalarán obras modulares temporales como oficinas, sistemas sanitarios, entre otros y el montaje de estructuras metálicas para la construcción de bodegas y talleres.

c) **Excavaciones y rellenos:** Se contempla excavaciones correspondientes a superficies de las plataformas, camino de polvorines, pretiles polvorines y estación de quemados, estación de lavado, área de carga de nitratos y emulsión, oficinas y baños, planta de tratamiento, estanque de nitrato, contenedores EPS. Los rellenos corresponderán a la superficie de las plataformas, camino polvorines y pretiles de polvorines, estación de quemado y cancha de nitrato.

d) **Construcción de fundaciones para estructuras:** Las fundaciones para las estructuras en las distintas obras principales serán construidas de acuerdo a lo señalado en el plano de fundaciones que se detalla en el Anexo A de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

e) **Montaje de estructuras de acero:** Las estructuras de acero corresponderán a los silos de carga de nitrato y emulsión con su respectiva estructura de soporte, caja escala, plataforma de inspección, escaleras, plataforma de soporte, módulos de oficina, módulo de sala de reuniones, módulos de polvorín detonadores y altos explosivos, contenedor EPS, bodega de nitrito, bodega de neumáticos, gatas, depósito de coligües, bodega de aceite usado, de misceláneos, de lubricantes, de cables, de extintores, apoyo a tronaduras, taller de mantención y postes de alumbrado de acero galvanizado. El montaje de estructuras se realizará de acuerdo a lo señalado en el plano estructuras que se detalla en el Anexo A de la DIA.

En la Figura 2.7 de la DIA se presenta las dimensiones de los silos de nitrato de amonio y emulsión.

### 3.1.4.7. Etapa de operación

Durante la etapa de operación, el personal de Compañía Minera Zaldivar y la empresa que tenga a cargo el servicio de Tronadura y Administración de Polvorines seguirán estrictamente los planes y procedimientos establecidos por el titular.

Mayores detalles respecto de los planes y procedimientos se presentan en el Anexo E de la DIA y Anexo C del Adenda N° 1 de la DIA.

Las actividades que se realizarán en la etapa de operación corresponderán a:

**a) Patio de silos y cancha de acopio de nitratos**

Las materias primas transportadas en camión serán controladas y escoltadas por el personal autorizado hasta la Garita de control donde se realizará el pesaje del camión mediante romana. Luego del registro de ingreso, el camión ingresará al área de explosivos (emulsión) o al área de las canchas de acopio de nitrato. En el caso del área de explosivos se tomarán muestras de la emulsión y se registrará la medición de temperatura, pH y densidad. Para el caso del acopio en canchas de nitrato se descargarán y dispondrán los sacos por el personal autorizado de acuerdo a la normativa vigente y los procedimientos de seguridad establecidos por el titular. Previo a la salida de los camiones, éstos serán pesados para chequear que se encuentren vacíos. Mayores detalles se presentan en la Figura 2.8 de la DIA.

**b) Polvorines**

Las materias primas transportadas en camión serán controladas y escoltadas por el personal autorizado hasta la Garita de control en donde se realizará el pesaje del camión mediante romana. Luego del registro de ingreso, el camión ingresará al área específica de polvorines según se trate de altos explosivos o accesorios. La descarga de los polvorines será realizada sólo por personal autorizado de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos por el titular. Mayores detalles se presentan en la Figura 2.9 de la DIA.

### 3.1.4.8. Etapa de abandono

Se contemplarán medidas de restauración y demolición. El cierre de las obras cumplirá tanto con las exigencias técnicas establecidas en el Decreto Supremo Nº 72/1985, modificado por Decreto Supremo Nº 132/2004 "Reglamento de Seguridad Minera" y la Ley 19.300) y los estándares de cierre de Compañía Minera Zaldívar.

### 3.1.4.9. Insumos

- **Agua potable:** El agua potable que abastecerá los baños provendrá de un estanque de acumulación de polietileno de 10 $m^3$ de capacidad, mientras que el agua potable

I. CONSEJO REGION DE ANTOFAGASTA
4/12
ABOGADO

que abastecerá la planta de lavado provendrá de un estanque de acumulación de 10 $m^3$. Este insumo será transportado hacia los estanques mediante camión aljibe.

- **Combustible:** Para el abastecimiento de combustible durante la etapa de construcción, se utilizarán las estaciones de servicio y los canales de distribución que existen al interior de Compañía Minera Zaldívar. Se estima un consumo de 1$m^3$/día. Mientras que durante la etapa de operación, el abastecimiento de combustible de los camiones que trasportarán materias primas y explosivos, se realizará al exterior de la faena. El consumo para el transporte de materias primas y explosivos se estima en 1 $m^3$/día.

- **Aceite lubricante:** Se estima un consumo de aproximadamente 0,12 $m^3$ por semana. Se requerirá para recambio en el motor de maquinaria y camiones, el cual será abastecido desde el taller de mantención y trasladado al taller en envases comerciales convencionales.

- **Sustancias peligrosas:** Las sustancias peligrosas serán transportadas en el exterior e interior de la faena Compañía Minera Zaldívar por empresas autorizadas. El consumo promedio mensual aproximado de explosivos se presenta en la Tabla 2.2 de la DIA.

- **Energía eléctrica:** La energía eléctrica requerida por el proyecto será proporcionada mediante conexiones internas de Compañía Minera Zaldívar. Mayores detalles se presentan en el numeral 2.6 e) de la DIA.

- **Transporte y maquinaria:** Durante la fase de construcción se requerirá de maquinarias para las actividades de movimiento de tierra y transporte de materiales. Durante la fase de operación se requerirá el transporte de los accesorios, materias primas y explosivos en camionetas y camiones autorizados. El combustible y los residuos implicarán recorridos internos dentro de la faena desde los puntos de suministro existentes (combustible) hacia los puntos de manejo de residuos. El personal se trasladará diariamente desde las instalaciones de alojamiento existentes al interior de la faena. El transporte de sustancias peligrosas al exterior del recinto de la faena será realizado por empresas autorizadas.

### 3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

#### 3.2.1. Emisiones a la atmósfera

##### 3.2.1.1. Etapa de construcción

Durante la construcción se producirá emisiones de material particulado y gases de combustión. Las emisiones se generarán producto de:

- Cierre de la actual planta de explosivos.
- Excavaciones.
- Tránsito de vehículos por caminos no pavimentados.
- Transferencia de material.
- Combustión de maquinaria.

Las emisiones de MP-10 producto del cierre de la actual planta de explosivos se estimaron en 20 kg/día. Mayores detalles se presentan en el Anexo A del Adenda N° 1 de la DIA.

Las emisiones de MP-10 producto de excavaciones, tránsito de vehículos por caminos no pavimentados, transferencia de material y combustión de maquinaria debido a la construcción de la nueva planta de explosivos se estimaron en 20 kg/día. Las emisiones de gases de combustión se generarán producto de la combustión de motores de camiones y maquinarias las cuales se estimaron en 0,294 kg/día de CO, 0,135 kg/día de

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

COV y 1,123 kg/día de NOx. Mayores detalles del cálculo de emisiones se encuentran en el Anexo B de la DIA.

Para el control de las emisiones de MP-10, se implementarán las siguientes medidas:

- Se humectarán las rutas de circulación de vehículos y aquellas áreas que se encuentren en construcción y que puedan generar emisiones significativas debido a alto contenido de finos.
- Las rutas de acceso se humectarán dos veces al día en horario de mañana y tarde. En las áreas que se encuentren en construcción se aplicará agua en la superficie del terreno, antes de remover el material; si el material removido presenta alto contenido de finos, se humectará al momento de ser cargado en camiones para su traslado a los sitios de uso como relleno o disposición.

**3.2.1.2. Etapa de operación**

Durante la etapa de operación se generarán emisiones de material particulado y gases de combustión. Las emisiones se generarán producto de:

- Tránsito de vehículos por caminos pavimentados.
- Combustión interna de vehículos pesados.

Las emisiones de MP-10 se estimaron en 6,603 kg/día. Las emisiones de gases de combustión interna de vehículos pesados se estimaron en 0,012 kg/día de CO; 0,021 kg/día de NOx y 0,085 kg/día de HC. Mayores detalles se presentan en Anexo A del Adenda N° 1 de la DIA.

Para el control de las emisiones, se mantendrán medidas tales como humectación de caminos conforme a los programas de humectación que posee el titular.

**3.2.2. Generación de ruido**

**3.2.2.1. Etapa de construcción**

La emisión de ruido representativa durante la etapa de construcción se estimó en 118 dB (A), de acuerdo a modelo de propagación de potencia acústica. Los niveles de inmisión de ruido alcanzarán valores inferiores a 55 dB (A) a una distancia aproximada menor a 593 m. Mayores detalles se presentan en el Anexo C de la DIA.

Cabe señalar que la población más cercana se encuentra a aproximadamente 175 km de distancia del proyecto, la cual no se verá afectada por los niveles de ruido debido a la construcción del proyecto.

**3.2.2.2. Etapa de operación**

La emisión de ruido representativa durante la etapa de operación se estimó en 109 dB (A), de acuerdo a modelo de propagación de potencia acústica. Los niveles de inmisión de ruido alcanzarán valores inferiores a 55 dB (A) a una distancia aproximada menor a 195 m. Mayores detalles se presentan en el Anexo B del Adenda N° 1 de la DIA.

Cabe señalar que la población más cercana se encuentra a aproximadamente 175 km de distancia del proyecto, la cual no se verá afectada por los niveles de ruido debido a la operación del proyecto.

**3.2.3. Residuos Líquidos**

**3.2.3.1. Etapa de construcción**

DEPENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

**Aguas Servidas:** Durante la etapa de construcción se generarán aproximadamente 3,6 $m^3$/día de aguas servidas. Se instalarán baños químicos en las instalaciones auxiliares, donde las aguas residuales serán manipuladas y dispuestas por una empresa autorizada. Las aguas residuales generadas por el uso del campamento serán tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas existente, la cual se encuentra autorizada mediante Resolución N° 3.529 del año 2010 de la SEREMI de Salud de Antofagasta.

### 3.2.3.2. Etapa de operación

**Aguas Servidas:** Durante la etapa de operación, se generarán aproximadamente 1,8 $m^3$/día de aguas servidas, las cuales serán tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en el área explosivos.

### 3.2.3.3. Etapa de abandono

**Aguas Servidas:** Durante la etapa de cierre se generarán aproximadamente 3,6 $m^3$/día de aguas servidas. Se instalarán baños químicos en las instalaciones auxiliares, donde las aguas residuales serán manipuladas y dispuestas por una empresa autorizada. Las aguas residuales generadas por el uso del campamento serán tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas existentes.

### 3.2.4. Residuos Sólidos

### 3.2.4.1. Etapa de construcción

Tabla 1: Residuos sólidos etapa de construcción

| Tipo | Descripción | Cantidad estimada | Forma de manejo |
|---|---|---|---|
| Domésticos | Envases y restos de alimentos, artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros | 30 kg/día | Almacenamiento en contenedores cerrados y retiro periódico hacia relleno sanitario de Compañía Minera Zaldivar conforme con la Resolución N° 786/12 de la Autoridad Sanitaria y RCA N° 47/10. |
| Industriales no peligrosos | Embalajes, maderas, despuntes de acero, escombros, gomas, entre otros | 20 $m^3$/mes | Se realizará el retiro periódico de estos residuos de acuerdo con los procedimientos internos de Compañía Minera Zaldívar hacia lugares de almacenamiento temporal aprobado mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la Autoridad Sanitaria de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos en el |



REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | relleno sanitario de Compañía Minera Zaldivar. |
| Peligrosos | Aceites y lubricantes usados, restos de pintura y diluyentes, entre otros | 100 kg/mes | Se realizará el retiro periódico hacia las trincheras de seguridad de Compañía Minera Zaldivar aprobadas mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos fuera del recinto industrial de la empresa, conforme con las autorizaciones que correspondan. |

### 3.2.4.2. Etapa de operación

Tabla 2: Residuos sólidos etapa de operación

| Tipo | Descripción | Cantidad estimada | Forma de manejo |
|---|---|---|---|
| Domésticos | Envases y restos de alimentos, artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros | 15 kg/día | Almacenamiento en contenedores cerrados y retiro periódico hacia relleno sanitario de Compañía Minera Zaldivar conforme con los procedimientos internos vigentes. |
| Industriales no peligrosos | Embalajes, maderas, despuntes de acero, escombros, gomas, entre otros | 30 $m^3$/mes | Se realizará el retiro periódico de estos residuos de acuerdo con los procedimientos internos de Compañía Minera Zaldivar hacia lugares de almacenamiento temporal aprobado mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos en el relleno sanitario de Compañía Minera Zaldivar. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peligrosos | Aceites y lubricantes usados, restos de pintura, diluyentes, hidrocarburos de la estación de lavado | 1.400 kg/mes | Se realizará el retiro periódico hacia las trincheras de seguridad de Compañía Minera Zaldívar aprobadas mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos fuera del recinto industrial de la empresa, conforme con las autorizaciones que correspondan. |

### 3.2.4.3. Etapa de cierre

Los residuos que se generarán producto del cierre de la actual Planta de Explosivos serán equivalentes a los residuos generados durante el cierre del proyecto, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 3: Residuos sólidos etapa de cierre

| Tipo | Descripción | Cantidad estimada | Forma de manejo |
|---|---|---|---|
| Domésticos | Envases y restos de alimentos, artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros | 30 kg/día | Almacenamiento en contenedores cerrados y retiro periódico hacia relleno sanitario de Compañía Minera Zaldívar conforme con los procedimientos internos vigentes. |
| Industriales no peligrosos | Embalajes, maderas, despuntes de acero, escombros, gomas, entre otros | 20 $m^3$/mes | Se realizará el retiro periódico de estos residuos de acuerdo con los procedimientos internos de Compañía Minera Zaldívar hacia lugares de almacenamiento temporal aprobado mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos en el relleno sanitario de Compañía Minera Zaldívar. |



CONTRALORÍA INTERNA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peligrosos | Aceites y lubricantes usados, restos de pintura y diluyentes, entre otros | 100 kg/mes | Se realizará el retiro periódico hacia las trincheras de seguridad de Compañía Minera Zaldívar aprobadas mediante la Resolución N° 374 de 2005 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Posteriormente, dichos residuos serán dispuestos fuera del recinto industrial de la empresa, conforme con las autorizaciones que correspondan. |

Mayores detalles respecto de la capacidad del Relleno Sanitario y el aporte del presente proyecto, indicando su relación con la vida útil del relleno sanitario se presentan en la Tabla I.2 del Adenda N° 1 de la DIA.

Mientras que la capacidad de las instalaciones de almacenamiento temporal y el aporte del proyecto se presentan en la Tabla I.3 del Adenda N° 1 de la DIA.

**4.** Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

**5.** Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, N° 91, N° 94, N° 96 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, respectivamente, durante el proceso de evaluación.

**6.** Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

**7.** Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

**8.** Que, para que el proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Servicio de Evaluación Ambiental

**9.** Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo coordinador de la fiscalización que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

**10.** Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

**11.** Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

**12.** Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

**RESUELVE:**

**1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE** el proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"**, presentado por **Compañía Minera Zaldivar Limitada.**

**2. DECLARAR** que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en su Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución. Dichas exigencias ambientales deberán ser ingresadas por el titular al Sistema de Carga de Compromisos Ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente (www.compromisos-ambientales), en un plazo no superior a seis meses contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Calificación Ambiental; de la notificación de la resolución que resuelve la reclamación administrativa o, en su caso, desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia judicial, según corresponda.

**3. CERTIFICAR,** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Relocalización Planta de Explosivos"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, N° 91, N° 94, N° 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

**ÁLVARO FERNÁNDEZ SLATER**
**Intendente Regional**
**Presidente**
**Comisión de Evaluación Ambiental**
**Región de Antofagasta.**

**JOSÉ ADOLFO MORENO CORREA**
**Director Regional SEA**
**Secretario**
**Comisión de Evaluación Ambiental**
**Región de Antofagasta.**

**COC / CGV / MRG / NMM/ nmm**
Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.