RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0203 /2003

ANTOFAGASTA, 11 DIC 2003

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº 95 del 2001, publicado el 07 de Diciembre de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica y fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Supremo Nº 30 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300; las instrucciones impartidas por la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"** presentado por **Minera El Tesoro (MET)**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"** presentado por Minera El Tesoro, sus Adenda y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "El Tesoro" calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente, (COREMA), IIª Región de Antofagasta, mediante la Resolución Nº 31/97 de fecha 08 de Octubre de 1997.

4. La Resolución Exenta Nº 0141 de fecha 16 de Noviembre de 2003, que suspende los plazos de evaluación y La Resolución Exenta Nº 0180/2003 de fecha 10 de Noviembre de 2003, que amplía los plazos de evaluación del proyecto, ambas de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta.

5. Los acuerdos tomados por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta en la sesión ordinaria de fecha 04 de Diciembre de 2003.

CONSIDERANDO:

1. Que, **Minera El Tesoro,** ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"**, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, para su evaluación, análisis y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva, el proyecto corresponde a una modificación del proyecto original "El Tesoro", calificado favorablemente por COREMA IIª Región de Antofagasta, mediante la Resolución de Calificación Ambiental Nº 31/97 de fecha 08 de Octubre de 1997, en lo que se refiere al cambio en el diseño original del depósito de ripios, eliminando la colocación de la carpeta de HDPE sobre el terreno, antes de depositar los ripios.

3. Que, las principales características del proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"**, se señalan en los numerales 4 hasta 10.4 siguientes:

4. Que, como fue descrito en el EIA del proyecto original, el área donde se ubica el depósito de ripios y en definitiva la operación minera de MET, está en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, en la Segunda Región de Antofagasta, a una altitud aproximada de 2.300 m.s.n.m. y a una distancia de 91 km al suroeste de la ciudad de Calama y 30 km de la localidad de Sierra Gorda, en las coordenadas geográficas 22°56' S y 69°03' W (UTM: 7.462.250 N y 492.250 E).

En términos biofísicos el área se ubica en un paisaje de tipo desértico con una casi absoluta falta de nubosidad y una baja humedad atmosférica, lo cual genera una fuerte insolación diurna y un rápido enfriamiento durante la noche. Estas condiciones climáticas determinan una evapotranspiración alta y una alta radiación solar. La temperatura media en el mes mas frío es de 11 °C, siendo en el mes mas cálido de 19 °C, pero con una amplitud térmica diaria que alcanza los 30 °C.

Las precipitaciones no superan los 10 mm anuales, con una humedad relativa del aire inferior al 40 %, lo que constituye un clima seco y estable propio del anticiclón del Pacífico.

Desde el punto de vista geomorfológico el área se caracteriza por la presencia de lomajes con pendientes suaves, que solo se ve interrumpida por algunos cerros islas. Los suelos corresponden a un sustrato sin valor agrícola y de incipiente desarrollo.

Desde el punto de vista vegetacional el área se clasifica como de Desierto interior (Gajardo, R. 1993). donde prácticamente no existe vegetación. La flora se encuentra constituida básicamente por especies de tipo efímeras del género *Calandrinia*. Debido a la falta de agua y vegetación no se identifica en general la presencia de fauna.

5. Que, la modificación del proyecto no involucra un cambio en la superficie del área destinada a ubicar el depósito de ripios, la cual alcanza a 239 hás.

6. Que, el proyecto no tiene monto de inversión asociada. Por otra parte, no requerirá la contratación de mano de obra extra a la que actualmente trabaja en la faena de MET.

7. Que, la situación actual del proyecto "El Tesoro" presentado por MET, es la siguiente:

Actualmente la operación minera de MET está en su segundo año de operación, y de acuerdo a lo presentado en el EIA del proyecto original, consta de las siguientes áreas:

- Área de Extracción de Material
- Área de Chancado
- Área de Lixiviación (que comprende el área de depósitos de ripios)
- Área de Planta SX-EW

La modificación de proyecto, se realizará sobre el depósito de ripios que esta ligado al área de lixiviación. Este depósito fue diseñado inicialmente con una superficie de 239 hectáreas y una altura de 60 metros. Actualmente se ha construido parte de este depósito que alcanza al 22% de la superficie total, pero con sólo 15 m de altura correspondiente a la primera fase.

Este depósito se genera por acopio del material que ya ha sido lixiviado en las pilas y por ello ya se le ha extraído un alto porcentaje del mineral. El mineral proveniente de los chancadores es aglomerado con ácido sulfúrico en forma previa a ser

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

depositado en la pila de lixiviación, para favorecer su permeabilidad y recuperación de los óxidos de cobre, para posteriormente ser depositado en una pila de 2,5 m de alto y lixiviado durante 80 días. Posteriormente, una vez que se detiene el riego y la solución ha drenado, el mineral lixiviado es retirado mediante una roto pala y llevado al depósito de ripios mediante una correa transportadora. El depósito actual cuenta con una carpeta de HDPE en la base, la que no muestra evidencias de percolación de solución lixiviante.

8. Que, la descripción del proyecto y evaluación ambiental respectiva respecto a la modificación del botadero de Ripios, es la siguiente:

8.1. Las actividades que actualmente se realizan en la construcción del depósito corresponden a:

a) Despeje y limpieza del material superficial donde se construirá el depósito;

b) Colocación de la carpeta de HDPE en la superficie donde se depositarán los ripios;

c) Traslado de los ripios desde la pila de lixiviación hacia el depósito y apilamiento, y

d) Redistribución de los ripios sobre el depósito al caer desde la correa que los trae desde la pila de lixiviación.

La modificación del proyecto conlleva sólo la eliminación de la actividad b), las demás actividades se seguirán realizando normalmente.

8.2. Los criterios y antecedentes técnicos que avalaron la evaluación ambiental corresponden principalmente a:

a) Los ripios retienen mayor humedad de lo esperado (12,6%) debido al contenido de arcillas propias del yacimiento (EIA Proyecto Original), por lo cual la solución de cobre que drena hacia la base del depósito es mínima.

b) Los análisis técnicos indican que en el caso más desfavorable desde el punto de vista del análisis (muy baja probabilidad de ocurrencia), la solución que pudiera alcanzar la base del depósito podría infiltrarse hasta un máximo de 16 metros bajo el depósito, considerando un periodo de tiempo milenario. Con las aguas subsuperficiales a 55 metros de profundidad se asegura que no existirá ningún impacto en este recurso.

c) Sobre la base de las características del mineral (Alto contenido de arcilla) el principal gatillante de que percole solución desde el depósito de ripios corresponde al efecto del peso de las capas superiores (60 m).

8.3. La descripción de cada uno de estos antecedentes técnicos que respaldan estas conclusiones, se presentan a continuación:

a) De acuerdo a lo explicado en el EIA del proyecto original, "*dada las características del mineral procesado por Minera El Tesoro (Alto contenido de Arcilla), es ineficaz tener una pila de lixiviación con una altura superior a 2,5 m, ya que la pila en el transcurso de la operación, puede tener asentamientos importantes que la harían prácticamente impermeable*". De esta aseveración se recoge parte de la explicación del por qué, tras un año de operación, el depósito de ripios retiene gran cantidad de humedad por lo que la solución residual que llega a la base del mismo es casi inexistente, ya que, la cantidad de finos y arcilla en el mineral tratado generan una alta retención de humedad.

A fin de corroborar y proyectar esta situación a una pila de 60 metros, se realizó un estudio detallado acerca de la cantidad real de solución que llegaría a la base del depósito, producto de que el tipo de material efectivamente retiene mayor humedad. Este estudio elaborado por Knight Piésold (Estudio de Drenaje de Soluciones en el Depósito de Ripios) se acompaña como Anexo Nº 4 de la DIA y complementado en el Adenda Nº 1 y 2, y dentro de sus principales conclusiones, el estudio afirma lo siguiente:

a) Los principales factores que condicionan la percolación de humedad a través del depósito de ripios son: La humedad inicial con que llegan los ripios al depósito (a mayor humedad mayor potencialidad que se produzca drenaje); y la porosidad eficaz que es un concepto referido a la capacidad real de drenaje (cuanto líquido es capaz de drenar y retener una masa de suelo).

b) El valor característico de humedad en el depósito de ripios fluctúa entre 12 y 14% (página 9 del Estudio de Drenaje de Soluciones en el Botadero de Ripios – Knight Piésold 2002); sin embargo los estudios previos presentados en el EIA señalaban que la humedad inicial de los ripios en el depósito sería de alrededor del 8% (Página 2-26 EIA Proyecto Tesoro).

En este aspecto MET informó que los ripios depositados a mayor humedad (14%, 15%, información obtenida de los ripios en la pila de lixiviación antes de ser llevados al depósito) generan graves problemas de estabilidad para la maquinaria que trabaja sobre el ripio, no pudiéndose realizar los trabajos de redistribución del material que cae sobre el depósito cuando la humedad alcanza estos niveles. Para evitar estos inconvenientes (que han ocurrido anteriormente en el depósito), en cada ocasión que la humedad supera el 14%, a los ripios se les agrega material seco, a fin de disminuir la humedad a niveles bajo 13%.

c) La porosidad eficaz de los ripios apilados en el depósito varia entre 10 y 12%; no se tienen antecedentes previos de cual era la porosidad eficaz esperada inicialmente, pero sin duda ésta era mayor de un 12% y por ello el diseño presuponía que gran parte del 8% de humedad percolaría a través de los ripios hasta la base del depósito; de esta forma se explica que este depósito haya sido diseñado con una carpeta de HDPE en su base.

d) La porosidad eficaz del depósito de ripios es baja, por lo cual el volumen de drenaje del depósito en las condiciones actuales, 15 metros de altura, es prácticamente nulo.

El estudio de Knight Piésold realiza además un análisis de la cantidad de solución que drenaría a través del depósito, a medida que éste va creciendo en altura, por efecto del cambio de densidad producto de la presión de sobrecarga, y teniendo en consideración las actuales características de porosidad eficaz y humedad inicial en los ripios. Las conclusiones son las siguientes:

Tabla N°1
Drenaje a Través del Depósito de Ripios a Medida que este Crece en Altura
(12% Porosidad Eficaz y 13% de Humedad Inicial)

Altura del depósito (Metros)	Drenaje Esperado (M^3/M^2)
15	0
30	0,4
45	1,1
60	2,1

De acuerdo al estudio de Knight Piésold la cantidad máxima de solución remanente de lixiviación que llegaría a la base del depósito en el caso mas desfavorable (es decir la solución escurrirá lentamente hasta la base del depósito) con una altura final de 60 m, sería de 2,1 m^3/m^2.

b) Teniendo en consideración que la cantidad de solución que llegue a la base del depósito una vez que éste alcance los 60 metros de alto es de 2,1 m^3/m^2, se ha realizado un análisis a fin de evaluar si esta solución percolaría en el sustrato base y si esto ocurriese, hasta que profundidad llegaría.

Este análisis dio los siguientes resultados:

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

a) El análisis se ha realizado en base a los mismos conceptos enunciados anteriormente, es decir, la cantidad de agua que percolaría está en directa relación a la porosidad específica y a la humedad del sustrato.

b) Se realizaron pruebas a fin de estimar la porosidad específica del sustrato la cual es de un 10%. La humedad del suelo de fundación es de 1,5%.

c) Con los antecedentes anteriores se obtuvo que para una cantidad de líquido igual a 2,1 m^3/m^2 la infiltración alcanzará como máximo a 16 m.

Este último estudio evalúa el efecto de la lluvia sobre las pilas. En resumen se estima que existirá un escurrimiento superficial de un alto porcentaje del agua caída, debido a la compactación y baja permabilidad de los ripios. Desde el punto de vista hidrológico toda el agua caída sobre los ripios será colectada en dos piscinas formadas por bermas de enrocado (Figura 2 Adenda N °1). Adicionalmente el deposito será saneado hidrológicamente desviándose el agua de escurrimiento aguas arriba por una berma.

9. Que, las medidas de Control y Monitoreos asociados a validar los criterios de evaluación consensuados, son los siguientes:

- En la DIA se propone realizar un seguimiento de la calidad del agua subsuperficial a fin de corroborar aguas abajo del depósito de ripios que la calidad del agua no sufre variaciones desde el periodo de operación de la faena y hasta 2 años en forma posterior al cierre del proyecto minero, es decir, en total 20 años de seguimiento.

En forma complementaria se propone realizar los siguientes monitoreos:

- Monitorear la calidad del agua subsuperficial aguas arriba del depósito de ripios (1 punto de monitoreo) con igual frecuencia que el monitoreo aguas abajo del depósito, a fin de corroborar la calidad del agua antes de fluir subsuperfcialmente bajo el depósito de ripios. (Pozo S-2).

- Aumentar el numero de puntos de monitoreo desde 1 punto ubicado aguas abajo del depósito a 2 puntos ubicados aguas abajo del depósito (S-22 Y S-8) y 1 punto ubicado aguas arriba del depósito (S-2) según lo muestra la figura N°2 del Adenda N °1. El monitoreo se realizará trimestralmente, durante el primer año desde la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable, para posteriormente definir en conjunto con la autoridad, la periodicidad del monitoreo en los años siguientes, de acuerdo a los resultados. La información respecto de este monitoreo será enviada a la COREMA II[a] Región de Antofagasta, en un número de copias suficientes para ser entregado a los organismos ambientales correspondientes, hasta que se implemente la entrega por medios magnéticos.

Las coordenadas de estos 3 puntos corresponden a:

Punto	UTM Norte	UTM Este
S – 22	7.463.580	488.502
S – 8	7.464.968,3	489.008
S – 2	7.464.011,5	490.998

En estos puntos se realizará el análisis del agua subsuperficial en los elementos establecidos en el **DS N° 46** (descarga a aguas subsuperficiales) que sean aplicables a este proyecto, en este caso se establece que estos corresponden a: Nivel Estático, PH, Cobre, Plomo, Arsénico, Aluminio, Calcio, Sulfatos, Cloro y Cloruros, Hierro y Manganeso.

Los resultados de estos monitoreos se entregarán a la autoridad ambiental (COREMA II Región) a través de un informe que será enviado 30 días después de la toma de muestras, en un número de copias suficientes para ser entregado a los organismo ambientales pertinentes.

- Aprovechando que actualmente existe un porcentaje del depósito de ripios que cuenta con carpeta en su base (primera Pata del Depósito), y que el depósito se seguirá construyendo sobre esta pata del acopio de ripios, el drenaje que escurra desde este sector será colectado por la carpeta y será re-direccionado hacia una tubería que alimentará una piscina de acumulación. En este sector (tubería y piscina) se realizará un monitoreo de la cantidad de solución que drena desde el depósito, corroborando de esta forma los antecedentes de máximo drenaje de solución proveniente de los ripios y que es el fundamento de toda la modificación al proyecto. Este monitoreo permitirá confirmar y validar con anticipación el cumplimiento de los cálculos de potencial máximo de drenaje del depósito de ripios, por lo cual, servirá como alerta temprana, para confirmar en el sector donde existe carpeta, cuanta solución está drenando realmente de los ripios, para posteriormente comenzar la depositación en áreas sin carpeta. La información proveniente de este sistema de monitoreo será entregada cada 6 meses.

- Aguas abajo del depósito de ripios, se habilitará un pozo inclinado que alcance los 20 metros de profundidad en un punto bajo los ripios (PI-1). En este pozo se medirá la humedad del subsuelo mensualmente a fin de corroborar que la solución que percole desde el depósito de ripios no superará los 16 metros de profundidad de acuerdo a los antecedentes entregados en la DIA. La ubicación de este punto se presenta en la figura N°2 del Adenda N °1 y sus coordenadas UTM son Este 488.772m y Norte 7.464.310m.

El sistema de monitoreo ha sido complementado de acuerdo a los requerimientos del Comité Técnico Revisor de la DIA, incluyendo un mayor número de puntos de monitoreo de la calidad del agua subsuperficial, habilitación de un pozo inclinado para medir humedad bajo los ripios y captación de la solución que drene desde la primera pata del depósito (sector encarpetado) a fin de corroborar los cálculos de la solución que drena desde el depósito y mejorar la capacidad de predicción de la profundidad de infiltración.

10. Que, en el caso que el monitoreo predictivo (medición de flujo de drenaje del sector encarpetado) muestre valores mayores a los estimados, se activará un plan de contingencia para evitar la condición que genera este drenaje, que consiste en lo siguiente:

10.1. Si el drenaje con dos niveles (30 m de altura), supera los 2,1 m^3/m^2 que corresponde a la estimación realizada para el depósito de ripios con 4 niveles, se encarpetará el área completa.

10.2. Si el drenaje con tres niveles (45 m de altura), supera los 2,1 m^3/m^2 que corresponde a la estimación realizada para el depósito de ripios con 4 niveles (60 metros de altura) se extenderá el área que ocuparán los ripios en dos patas hacia el sur y no se construirá el depósito a más de 30 metros.

10.3. Si finalmente se observara un drenaje por sobre lo estimado con la cuarta capa (60 m de altura), se extenderá una pata hacia el sur y el depósito se construirá sólo hasta los 45 m de altura. En Figura N°1 del Adenda N °1, se adjuntó el área que cubriría el depósito si el monitoreo predictivo presentara condiciones de riesgo de drenaje mayor al estimado. Las características del suelo en este sector son similares a las evaluadas y. consideran las medidas de desviación de aguas lluvia y colección de escurrimientos superficiales para la operación y cierre.

10.4. El monitoreo predictivo y las medidas propuestas aseguran que no se llegará nunca a una condición en la que el potencial drenaje infiltrará más allá de los estimado en la DIA.

Adicionalmente al monitoreo predictivo, en el caso de que el pozo inclinado indique infiltraciones o potencial de infiltración a profundidades mayores de 16 metros, Minera El Tesoro realizará las siguientes actividades:

- Se habilitarán 2 nuevos pozos inclinados bajo el depósito de ripios a fin de corroborar que el fenómeno no es puntual, sino que corresponde a solución proveniente de todo el acopio.

- Se muestreará y analizará la calidad de la solución que se obtenga de los pozos inclinados. Esta solución podría estar neutralizada por efecto del proceso de "atenuación natural" que corresponde al intercambio químico a medida que la solución infiltre a través del suelo.

- Se re-adecuarán las estimaciones y análisis de percolación de las soluciones provenientes del depósito de ripios, a fin de estimar la altura adecuada que debe poseer el deposito de ripios para no percolar una cantidad de solución superior a 2,1 m^3/m^2.

- Se presentarán los resultados a la autoridad ambiental con un plan de contingencia ambiental en directa relación a los resultados obtenidos de las actividades anteriormente nombradas. Estas medidas incluirán como primera opción la disminución de la altura del depósito, esto ya que, de acuerdo a la evaluación, el principal gatillante de que percole solución desde el depósito corresponde al efecto del peso de las capas superiores de ripios sobre las capas inferiores. Considerando lo anteriormente descrito, en el caso que los monitoreos indiquen infiltraciones o potencial de infiltración a profundidades mayores a 16 metros (monitoreo de colección de soluciones en la primera pata del depósito de ripios), se disminuirá la altura del depósito de ripios a fin de asegurar que percolará como máximo 2,1 m^3/m^2 (cantidad de solución que asegura una infiltración máxima de 16 metros), dependiendo del momento se implementará carpeta de HDPE en las áreas futuras donde se construirá el depósito de ripios y/o o generar opciones distintas orientadas a asegurar que no existirá infiltración bajo los 16 metros.

11. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación y los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"** presentado por **Minera El Tesoro.**

2. **CERTIFICAR** que el proyecto **"Modificación Depósito de Ripios"** presentado por **Minera El Tesoro** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluido los requisitos ambientales de los permisos ambientales sectoriales contenidos en los Artículos Nº 88 y 93 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II[a] Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

4. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

5. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.

7. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, deberá informar cualquier contingencia, referida al proyecto, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

8. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

9. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en sus Adenda, que forman parte integral de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente, en especial las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en el evento que encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.

11. Procederán contra la presente resolución los recursos que a continuación se indican con los respectivos plazos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, dentro del plazo de 5 días desde que se notifique la presente resolución ante la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región, Antofagasta; b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, dentro de los 5 días siguientes de su notificación ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; Sin perjuicio, que el titular pueda hacer uso de otros recursos

Notifíquese al titular.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

JORGE MOLINA CÁRCAMO
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio ambiente
II[a] Región de Antofagasta.

PATRICIA DE LA TORRE VASQUEZ
Directora Regional CONAMA
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
II[a] Región de Antofagasta.

MDS/AAC/RBC/SCH/sch.
Distribución:
- Proponente
- Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.